

Обозначение инженерных систем
- эом Электроснабжение
- вк Водопровод и Канализация
- ов Отопление и Вентиляция
- ду Дымоудаление
- пд Подпор воздуха
- сс Слаботочные системы

Условные обозначения
- Железобетон
- Кирпичная стена
- Газобетонный блок фасад
- Газобетонный блок Ytong
- Обшивка из гипсокартона
- Теплоизоляция стены
- Стеклянные перегородки

Эскиз	Наименование СП 113.13330.12	Секция 1.2	Секция 2.2	Секция 3.2	Секция 4.2	Секция 5.2	Секция 6.2	Секция 7.2	Секция 8.2	ВСЕГО
	Автомобиль большого класса 5000x1900x1800 мм Машино-место для автомобиля большого класса 5500x2500мм	60 м/м	42 м/м	23 м/м	71 м/м	26 м/м	93 м/м	72 м/м	51 м/м	438 м/м
	Автомобиль большого класса 5000x1900x1800 мм Зависимое машино-место для автомобиля большого класса 5500x2500мм	11 м/м	2 м/м	10 м/м	0 м/м	8 м/м	0 м/м	6 м/м	2 м/м	39 м/м
	Автомобиль среднего класса 4300x1700x1500 мм Машино-место для автомобиля среднего класса 4800x2300мм	8 м/м	4 м/м	1 м/м	4 м/м	14 м/м	0 м/м	0 м/м	6 м/м	37 м/м
	Автомобиль среднего класса 4300x1700x1500 мм Зависимое машино-место для автомобиля среднего класса 4800x2300мм	0 м/м	0 м/м	0 м/м	0 м/м	1 м/м	0 м/м	0 м/м	0 м/м	1 м/м
	Автомобиль малого класса 3700x1600x1500 мм Машино-место для автомобиля малого класса 4200x2200мм	0 м/м	0 м/м	0 м/м	0 м/м	1 м/м	0 м/м	0 м/м	0 м/м	1 м/м
	Автомобиль малого класса 3700x1600x1500 мм Зависимое машино-место для автомобилямалого класса 4200x2200мм	0 м/м	0 м/м	0 м/м	6 м/м	1 м/м	6 м/м	0 м/м	0м/м	13 м/м
ВСЕГО		79 м/м	48 м/м	34 м/м	81 м/м	51 м/м	99 м/м	78 м/м	59 м/м	529м/м

СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ 01

НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ПЛОЩАДЬ, М²	КАТ. ПОМ.
-02-01.01	СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ отсек 1	3043,64	
-02-01.02	СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ отсек 2	1957,55	
-02-01.03	СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ отсек 3	1450,96	
-02-01.04	СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ отсек 4	2559,44	
-02-01.05	СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ отсек 5	1802,12	
-02-01.06	СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ отсек 6	2821,02	
-02-01.07	СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ отсек 7	2638,42	
-02-01.08	СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ отсек 8	1843,75	
	ВСЕГО	18116,90	

ПОМЕЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПЛЕКСА 02

НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ПЛОЩАДЬ, М²	КАТ. ПОМ.
-02-02.04	ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	20,14	
-02-02.05	ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	4,55	
-02-02.06	ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	4,55	
-02-02.07	ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	4,25	
-02-02.08	ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	3,80	
-02-02.09	ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	3,80	
	ВСЕГО	41,08	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 03

НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ПЛОЩАДЬ, М²	КАТ. ПОМ.
-02-03.02	ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТКАМЕРА ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ П01 И П02	85,42	
-02-03.03	ПРИТОЧНАЯ ВЕНТКАМЕРА ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ П02	28,54	
-02-03.04	ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТКАМЕРА ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ П06	43,45	
-02-03.05	ПРИТОЧНАЯ ВЕНТКАМЕРА ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ П05	30,31	
-02-03.06	ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТКАМЕРАОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ П05	38,96	
-02-03.07	ПРИТОЧНАЯ ВЕНТКАМЕРА ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ П07	40,91	
-02-03.08	ПРИТОЧНАЯ ВЕНТКАМЕРА ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ	59,89	
-02-03.09	ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТКАМЕРАОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ П08	31,96	
-02-03.10	ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТКАМЕРА ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ П04	32,09	
-02-03.11	ЦТП	252.76	
-02-03.12	ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЦЕНТР	122.96	
	ВСЕГО	767.25	

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 04

НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ПЛОЩАДЬ, М²	КАТ. ПОМ.
-02-04.01	ЛЕСТНИЦА ЛК-016	19.38	
-02-04.02	ЛЕСТНИЦА ЛК-003	25.50	
-02-04.03	ЛЕСТНИЦА ЛК-004	24.62	
-02-04.05	ЛЕСТНИЦА ЛК-008	21.69	
-02-04.06	ЛЕСТНИЦА ЛК-017	16.47	
-02-04.07	ЛЕСТНИЦА ЛК-009	16.47	
-02-04.08	ЛЕСТНИЦА ЛК-010	16.47	
-02-04.09	ЛЕСТНИЦА ЛК-011	22.35	
-02-04.10	ЛЕСТНИЦА ЛК-012	19.63	
-02-04.11	ЛЕСТНИЦА ЛК-013	47.24	
-02-04.12	ЛЕСТНИЦА ЛК-014	21.38	
-02-04.13	ЛЕСТНИЦА ЛК-015	20.75	
-02-04.14	ЛЕСТНИЦА ЛК-018	20.75	
-02-04.15	ЛЕСТНИЦА ЛК-007	27.36	
-02-04.16	ЛЕСТНИЦА ЛК-006	21.52	
-02-04.17	ЛЕСТНИЦА ЛК-005	20.65	
-02-04.18	ТАМБУР-ШЛЮЗ	6.00	
-02-04.19	ТАМБУР-ШЛЮЗ	6.87	
-02-04.20	ТАМБУР-ШЛЮЗ	4.43	
-02-04.21	ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	19.41	
-02-04.22	ТАМБУР-ШЛЮЗ	5.51	
-02-04.23	ТАМБУР-ШЛЮЗ	4.11	
-02-04.24	ТАМБУР-ШЛЮЗ	3.69	
-02-04.25	ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	20.21	
-02-04.28	ТАМБУР-ШЛЮЗ	5.30	
-02-04.36	ТАМБУР-ШЛЮЗ	4.85	
-02-04.37	ТАМБУР-ШЛЮЗ	3.67	
-02-04.38	ТАМБУР-ШЛЮЗ	4.75	
-02-04.39	ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	10.03	
-02-04.40	ТАМБУР-ШЛЮЗ	7.28	
-02-04.41	ТАМБУР-ШЛЮЗ	3.67	
-02-04.42	ТАМБУР-ШЛЮЗ	3.67	
-02-04.43	ТАМБУР-ШЛЮЗ	7.28	
-02-04.44	ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	14.56	
-02-04.45	ТАМБУР-ШЛЮЗ	3.67	
-02-04.47	ТАМБУР-ШЛЮЗ	4.85	
-02-04.48	ТАМБУР-ШЛЮЗ	3.67	
-02-04.49	ТАМБУР-ШЛЮЗ	8.74	
-02-04.50	ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	14.28	
-02-04.51	ТАМБУР-ШЛЮЗ	9.13	
-02-04.52	ТАМБУР-ШЛЮЗ	3.67	
-02-04.53	ТАМБУР-ШЛЮЗ	3.90	
-02-04.54	ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	18.24	
-02-04.55	ТАМБУР-ШЛЮЗ	12.44	
-02-04.57	ТАМБУР-ШЛЮЗ	7.18	
-02-04.58	ТАМБУР-ШЛЮЗ	4.05	
-02-04.59	ТАМБУР-ШЛЮЗ	6.49	
-02-04.60	ТАМБУР-ШЛЮЗ	3.67	
-02-04.61	ТАМБУР-ШЛЮЗ	7.28	
-02-04.62	ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	14.56	
-02-04.63	ТАМБУР-ШЛЮЗ	3.67	
-02-04.64	ТАМБУР-ШЛЮЗ	3.74	
-02-04.65	ТАМБУР-ШЛЮЗ	7.28	
-02-04.66	ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	14.56	
-02-04.67	ТАМБУР-ШЛЮЗ	7.46	
-02-04.68	ТАМБУР-ШЛЮЗ	6.30	
-02-04.69	ТАМБУР-ШЛЮЗ	6.65	
-02-04.70	ТАМБУР-ШЛЮЗ	2.82	
-02-04.71	ТАМБУР-ШЛЮЗ	6.30	
-02-04.72	ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	8.73	
-02-04.73	ТАМБУР-ШЛЮЗ	6.30	
-02-04.74	ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	8.73	
-02-04.75	ТАМБУР-ШЛЮЗ	3.19	
-02-04.76	ТАМБУР-ШЛЮЗ	3.55	
-02-04.77	ТАМБУР-ШЛЮЗ	2.96	
-02-04.78	ТАМБУР-ШЛЮЗ	6.30	
-02-04.79	ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	8.73	
-02-04.89	РАМПА	79.00	
-02-04.90	РАМПА	82.94	
-02-04.91	ПУИ	5.68	
	ВСЕГО	898.23	

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЭТАЖА (СУММА ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ ЭТАЖА)		
	19823.46	

±0.000 =128.550

М 1:200

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Дир.проекта		М.Станкович			
ГАП		В.Шталматович			
Архитектор		Е.Эпифанич			
Архитектор		М.Шович			
Гл. констр.		М.Мартинович			
Гл. констр.		Н.Йованович			

Шифр 21Ф12-К Заказчик: ЗАО "МР Групп"

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (1 очередь) по адресу: г.Москва, ЗАО, Береговой пр., вл. 5

Архитектурно-строительные решения

Стадия	Лист	Листов
П	01	

ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА
План -2-го этажа на отм. -8.400

"МБ-Проект бюро"